



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW116

20141216

样品名称: 嵌缝石膏

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW116

第 1 页 共 2 页

样品名称	嵌缝石膏	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 05 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 JC/T 2075-2011 《嵌缝石膏》		
检验项目	1. 施工性 2. 抗拉强度 3. 抗裂性		
检验结论	*依据标准 JG/T 298-2010 规定的试验方法进行检验, 送检样品的施工性、抗拉强度、抗裂性的检验结果符合标准 JC/T 2075-2011 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

段策

审 核:

王帆

编 制:

唐



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW116

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	施工性	刮抹无障碍、 不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	符合
2	抗拉强度, MPa	≥ 0.60	0.86	合格
3	抗裂性	无裂缝	无裂缝	符合
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。				

