



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW143

西川对山西

样品名称:	挤塑板
Sample Name	
委托单位:	三河市凯泽建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	to Fire of the of the of the of the

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW143

第1页共3页

The same of the same of the same			77 1 20 10 20				
样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市凯泽建筑材料有限公司	商标	THE PLANE				
生产单位	三河市凯泽建筑材料有限公司	等 级	B ₁ 级				
生产日期	2016年04月	样品编号	學是是是				
来样日期	2016年07月18日	规格型号	X150				
样品数量	30 块	样品状态	板状				
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑 GB 8624-2012《建筑材料及制品均 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑	燃烧性能分级》	POTPORTON				
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度						
检验结论	*经检验,送检样品的压缩 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术 合标准 GB 8624-2012 中平板状瓣 技术指标要求;依据标准 GB/T 1 表观密度的检验结果见第 2 页。*	术指标要求; 燃 E筑材料 B ₁ (C 0801.1-2002 规 发日期: 201	烧性能等级的检验结果符)级难燃材料(制品)的				

备注: (此处空白)

编

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW143

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项结论	
e i P	压缩强度, kPa		≥150	160	合格	
2	导热系数, W/(m·K)			≤0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格
燃烧 性等 (B ₁ 级)			燃烧增长速率指 数,(W/s)/	= ≤250	208	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	符合
	The second second	C 级	600s 的总放热量, MJ	≤15	711.4	合格
	(B ₁	(B ₁	60s 内焰尖高度, mm	≤150	115	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
	提號	が	氧指数值,%	≥30	30.9	合格
4	表观密度, kg/m³			HEEF.	31.0	草

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW143

第3页共3页

样品名称

挤塑板

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(样品照片)



备注: (此处空白)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>

