



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW397

样品名称: 玻化微珠保温砂浆 Sample Name

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW397

		THE THE TO	1页共2页		
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商标	語語		
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等级	400E		
生产日期	起的影響	样品编号	報報		
来样日期	2016年03月31日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
認相	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*				
检验结论	要求。*	膨胀玻化微珠轻	质砂浆的技术指标		
检验结论		期: 2016 年 0: 位验测	质砂浆的技术指标		

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

# (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW397

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	于表观密度/(kg/m³)	€300	290	合格
2	导热系数/[ W/(m·K)]	€0.070	0.068(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。