



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW015

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 唐山市丰润区汇佳保温材料厂

Client

检验类别: 参托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW01:	中心编号(No.):	201503	AW015
------------------------	-------	-------	--------	-------

第1页共2页

中心拥与(1	No.): 201503AW015	6年7474	页 共 2 页			
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	商标				
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等级	語語			
生产日期	路路路路	样品编号	超超影			
来样日期	2015年03月16日	规格型号	干粉型 02.52			
样品数量	Tokg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外》	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水混砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检剂的技术指标要求。*	企验结果符合标准 JC	3 149-2003 中胶粘			
		日期: 2015 年 04 《检验测	The state of the s			
备注:(此处		THE SERVICE	HERE C			

2442463

批准:

审核: 14500

编制:



检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

direct Tenno

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW015

第2页共2页

	CONTRACTOR AND			和4只共4只	
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1 (与水)	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.87	合格
	/MPa	耐水	≥0.40	0.71	合格
2	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10. 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
AD PART	/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比; 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。