



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC112

样品名称:	粘结砂浆
Sample Name	
受检单位:	吉林卓居装饰材料有限公司
Client	经经验的
检验类别:	型式检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC112 第1页共2页 产品名称 粘结砂浆 型式检验 检验类别 受检单位 吉林卓居装饰材料有限公司 生产日期 生产单位 吉林卓居装饰材料有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 标 抽样人 孙士杰 陈嘉宇 等 级 抽样日期 2016年01月06日 抽样数量 10kg 样品状态 粉状, 无结块 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 检验项目 3. 可操作时间 *经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶 粘剂的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年 02 月 21日 (检验测试章)

备注: (此处空白)

批准: 分



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 1,00024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC112

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
THE RESERVE TO SERVE	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.88	合格
	/MPa	耐水	≥0.40	0.72	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
	村水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024