

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC013

司八川广西

样品名称:	聚合物粘接砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	北京博奥宏达科贸有限责任公司
检验类别: Test Type	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC013

第1页共2页

产品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年05月			
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	存起起李			
抽样日期	2014年06月20日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JC/T 2084-2011《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》					
检验项目	 拉伸粘结强度(与混凝土板) 拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板) 可操作时间 					
	依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验,抽检样品所检验检验。由检验结果符合标准 JC/T 2084-2011 中粘结砂浆的技术指标要求。					
检验结论	签发日期: 2014年 08月 15日 位验测试章					

备注:(此处空白)

批准: 人

审核: 3岁初

编制:





电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC013

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (粘结砂浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 (与混凝土板)	标准试 验条件	≥0.6	0.82	合格
	/MPa	浸水后	≥0.4	0.65	合格
拉伸粘结强度 2 (与挤塑聚苯板) /MPa	标准试 验条件	> 0.20	0.22, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格	
	TALL TO THE LAND	浸水后	≥ 0.20	0.20, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		≥2	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 挤塑板密度: 32kg/m3。



电话: 010-51164723 邮编: 100024