

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW146

样品名称: 外墙保温钉

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW146

第1页共2页

多注:《此处空间》中222中224年24年24年24日					
检验结论	签发日期: 2014年12月05日				
	经检验,送检样品的锚栓抗拉承载力标准值(A类基层墙体)的标验结果符合标准 JG/T 366-2012 的技术指标要求。				
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值 (A 类基层墙体)				
检验依据	JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》				
样品数量	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	样品状态	钉状,外观完好		
来样日期	2014年10月16日	规格型号	ф 8 mm×142mm		
生产日期	2014年09月20日	样品编号	路路路		
生产单位	北京北泡鴻都保溫工程有限公司	等级			
委托单位	北京北泡灣都保温工程有限公司	商。标			
样品名称	外墙保温针 1100000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		

批准:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW146 第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
超	锚栓抗拉承载力标准值,kN (A 类基层墙体)	≥0.60	0.86	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)