



2012003084M



2012建材质监认字(24号)



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW161



样品名称: 挤塑板

Sample Name

委托单位: 北京安好创业科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW161

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	北京安好创业科技发展有限公司	商 标	安好
生产单位	北京安好创业科技发展有限公司	等 级	B ₂ 级
生产日期	2013 年 01 月	样品编号	—
来样日期	2013 年 04 月 10 日	规格型号	(1200×600×60) mm
样品数量	8 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》		
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的外观质量、允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X250 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW161

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X250)	检验结果	单项 结论
1	外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起 泡、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均 匀。无可见缺 陷, 起泡、裂口、 变形等	合格
2	允许偏差, mm	长度 (1000 ≤ L<2000)	± 7.5	-2 ~ +2	合格
		宽度 (L<1000)	± 5	-2 ~ +2	合格
		厚度 (h ≥ 50)	± 3	0 ~ +1	合格
		对角线差 (1000 ≤ T<2000)	≤ 7	3	合格
3	压缩强度, kPa		≥ 250	262	合格
4	吸水率(浸水 96h), %		≤ 1.0	0.91	合格
5	透湿系数, ng/ (msPa) (23℃, RH50%)		≤ 3.0	2.6	合格
6	导热系数, W/(m·K)	平均温度 10℃	≤ 0.028	0.027(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≤ 0.030	0.029(平均温度 10.00℃)	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW161

第 3 页 共 3 页

第 5 页 共 5 页

序号	检验项目		标准要求 (X250)	检验结果	单项结论
7	热阻, (m ² ·K)/W (厚度 25mm 时)	平均温度 10℃	≥0.89	0.92 (平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≥0.83	0.86 (平均温度 25.00℃)	合格
8	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)		≤1.5	0.88	合格
9	燃烧性能		达到 B ₂ 级	B ₂ 级	合格
(以下空白)					
备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry