



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW112

样品名称: 内墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW112

第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商 标	—
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 04 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)	<div> <div>签发日期: 2014 年 11 月 17 日</div> <div>(检验测试章)</div> </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW112

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	$\leq 2$	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	$\geq 0.90$	0.91	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC