



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW005

样品名称:	聚合物水泥防水涂料		
Sample Name			
委托单位: Client	曹县盛玛特新型建材有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW005

第1页共2页

1 .0 514 7 (7	7.7-1		DEATH LAND			
样品名称	聚合物水泥防水涂料	检验类别	委托检验			
委托单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	商标				
生产单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年07月15日	规格型号	11型			
样品数量	粉料 5kg; 液料 5kg	样品状态	粉料+液料			
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》					
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 抗渗性 5. 粘结强度 6. 不透水性					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的 Ⅱ型的技术指标要求。*	发日期: 2014:	大混砂类点			
各注.(此	THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	1 200	经 在证明经验			

备注:(此处空白)

批准:多少了事

亥: 7公公

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW005

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	語	固体含量/% ≥70		78	合格
1	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.8	2.0	合格
		加热处理后保持率 /%	≥80	110	合格
		碱处理后保持率/%	→ ≥70	10 95	合格
認	網	浸水处理后保持率 /%	≥70	100	合格
	断	无处理/%	≥80	162	合格
3	裂伸	加热处理/%	≥65	105	合格
	长	碱处理/%	≥65	98	合格
		浸水处理/%	≥65	102	合格
4	抗渗性(砂浆背水面)/MPa		≥0.6	0.7	合格
	粘结强度	无处理/MPa	≥0.7	0.9	合格
		潮湿基层/MPa	≥0.7	0.8	合格
		碱处理/MPa	≥0.7	0.7	合格
		浸水处理/MPa	≥0.7	0.7	合格
6	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合

备注:配比:粉:液=1.0:0.68。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



