



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW212

样品名称:	石粉基底骨料		
Sample Name			
委托单位: Client	北京立异创新科贸有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW212

第1页共2页

1 0 510 3 (7	10.). 201103D WZ1Z		カース ハンス		
样品名称	石粉基底骨料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商。标	立创。		
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年03月15日	规格型号	記録		
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1. 施工性 2. 初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐冲击性 6. 耐水性 7. 粘结强度(标准状态)				
检验结论	*经检验,送检样品的施工性、耐冲击性、耐水性、粘结强度(24-2000中W型(外用)的技术指	标准状态)的检验 标要求。* 签发日期:2014	全结果符合标准 JG/T		
各注, (此处	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	DP 124			

备注:(此处空白)

批准:

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW212

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
智	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干) /h	\$4 \$4 \$4		合格
	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
6	耐水性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
	粘结强度 (标准状态)/MPa	>0.70	0.82	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。