



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW147

201504DW147

样品名称: 嵌缝石膏

Sample Name

委托单位: 苏州凯德亚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW147

第 1 页 共 2 页

样品名称	嵌缝石膏	检验类别	委托检验
委托单位	苏州凯德亚建材有限公司	商 标	基佳
生产单位	苏州凯德亚建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 15 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 21 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2075-2011 《嵌缝石膏》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 施工性 3. 保水率 4. 抗拉强度 5. 打磨性 6. 抗裂性 7. 抗腐化性		
检验结论	*经检验, 送检样品的凝结时间、施工性、保水率、抗拉强度、打磨性、抗裂性、抗腐化性的检验结果符合标准 JC/T 2075-2011 的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 08 月 05 日 (检验测试章)	
备注: 生产批号: 059。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW147

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	凝结时间 /min	初凝	≥ 40	45	合格
		终凝	≤ 120	82	合格
2	施工性		刮抹无障碍、不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	合格
3	保水率/%		≥ 85	94	合格
4	抗拉强度/MPa		≥ 0.60	0.62	合格
5	打磨性/g		0.2~1.0	0.7	合格
6	抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
7	抗腐化性		无变色、无霉变、无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0:0.28。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Yokohama Supervision and Research Center of the Building Materials Industry