



2012003084M



20123建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC178

样品名称: 挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京国权保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
The China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

CNITC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC178

第 1 页 共 4 页

产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京国权保温建材有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京国权保温建材有限公司	规格型号	X150
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	B ₁ 级
抽样日期	2013 年 05 月 16 日	抽样数量	8 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能 (B ₁ 级) 10. 表观密度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的外观质量、允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能 (B₁ 级) 的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B₁ 级的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 3 页。*</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 25 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CNAS

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC178

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
1	外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起皮、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。无可见缺陷, 起皮、裂口、变形等	合格
2	允许偏差, mm	长度 (1000 ≤ L < 2000)	± 7.5	-2 ~ +2	合格
		宽度 (L < 1000)	± 5	-2 ~ +2	合格
		厚度 (h ≥ 50)	± 3	0 ~ +1	合格
		对角线差 (1000 ≤ T < 2000)	≤ 7	3	合格
3	压缩强度, kPa		≥ 150	166	合格
4	吸水率(浸水 96h), %		≤ 1.5	0.90	合格
5	透湿系数, ng/(msPa) (23℃, RH50%)		≤ 3.5	2.7	合格
6	导热系数 W/(m·K)	平均温度 10℃	≤ 0.028	0.027(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≤ 0.030	0.029(平均温度 25.00℃)	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC178

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
7	热阻, (m ² ·K) /W (厚度 25mm 时)	平均温度 10℃	≥ 0.89	0.92(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≥ 0.83	0.86 (平均温度 25.00℃)	合格
8	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)		≤ 2.0	0.93	合格
9	燃烧性能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且不 允许有滴落物引燃 滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未 达到刻度线, 且无 滴落物引燃滤纸的 现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	> 0	276	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	≥ 150	338	合格
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤ 200	112	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	63	合格
10	表观密度, kg/m ³		—	31	—

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC178

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称	挤塑板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	