



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW117

样品名称: 氧化镁无机发泡防火板(保温材料)

Sample Name

委托单位: 海城市大德广消防门业材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.)	:	201410DW1	17
-----------	---	-----------	----

第1页共2页

The same of the sa			A Print College State of the Land		
样品名称	氧化镁无机发泡防火板(保温材料)	检验类别	委托检验		
委托单位	海城市大德广消防门业材料有限公司	商标			
生产单位	海城市大德广消防门业材料有限公司	等级	超超鏡		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年10月14日	规格型号			
样品数量	2块 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	样品状态	块状		
检验依据	JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》				
检验项目	1. 导热系数				
	经检验,送检样品的导热系数的中 B03 的技术指标要求。	检验结果符合	标准 JC/T 1062-2007		
检验结论					
	签发日期: 2014年11月15日				
超網	「一日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				

备注:(此处空白)

批准:

核: 744

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW117

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
盟	导热系数(干态) /[W/(m⋅K)]	≤0.08 (B03 级)	0.071 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)