



# 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW153

直到沒有其

样品名称:	真石漆	R
Sample Name		95
委托单位:	北京双宏兴达涂料厂	
Client	在各种的 经的	是
检验类别:	委托检验	な
Test Type		P

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 15建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201603DW153	第一个	第1页共3页			
样品名称	<b>新</b>	检验类别	委托检验			
委托单位	北京双宏兴达涂料广	商。标	双宏兴达			
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等级				
生产日期	記録は記録者	样品编号				
来样日期	2016年03月21日	规格型号	的。			
样品数量	10kg	样品状态	粘稠液体			
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 初期干燥抗裂性 4. 干燥时间 5. 耐碱性 6. 耐冲击性 7. 涂层耐温变性 8. 耐水性 9. 耐沾污性 10. 粘结强度					
*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、涂层耐温变性、耐水性、耐沾污性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用)的技术指标要求。 * 签发日期: 2016 年 04 月 22。日 (检验测试章)**						
	20.10					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW153

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	初期干燥抗裂性	无梨纹	无裂纹	符合
4	干燥时间 (表干), h		13	合格
5	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
6	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
7	涂层耐温变性	10次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓,与 标准板相比,允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、刺落、起鼓, 无变色	符合
8	村水性 1	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
9	耐沾污性	5次循环试验后, ≤2级	2级	合格

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW153

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
10	粘结磁 度、MPa	标准状态	≥0.70	0.82	合格。
		浸水后	≥0.50	0.60	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

