



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW155

国和超级程度

样品名称:

A型复合轻集料

Sample Name

委托单位:

北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conten for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW155

第1页共2页

中心编号(No.): 201501AW155		日のエットの五	第1贝共2贝		
样品名称	A型复合轻集料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	经组织是		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级			
生产日期		样品编号	路路路		
来样日期	2015年01月07日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 A型 (用于屋面找坡层或抗压强度要求≤1.0MPa 的楼面)的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015年03月08日				
		9.00	验测试章和		
备注: (此处空间) 2.15 · 15 · 15 · 15 · 15 · 15 · 15 · 15 ·		THE PERSON	1517 Marie 2019		

批准:例如

审核: 投机

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW155

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 A型 (用于屋面 找坡层或抗压强度要求 ≤1.0MPa 的楼面)]	检验结果	单项结论
i	千密度/(kg/m³)	€600	520	合格
2	抗压强度/MPa	STATE OF	1.6	合格
3	导热系数/[W/(m·K)]	€0.1	- 0.1(平均温度: - 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80.



电话: 010-51164723