



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW292



样品名称: 蒸压砂加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 北京博锐新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW292

第 1 页 共 3 页

样品名称	蒸压砂加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京博锐新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等 级	B05 A3.5 优等品
生产日期	2014 年 01 月	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 18 日	规格型号	B05
样品数量	50 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 外观          2. 尺寸偏差          3. 干密度          4. 立方体抗压强度 5. 干燥收缩值   6. 导热系数          7. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的外观、尺寸偏差的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中优等品 (A) 的技术指标要求; 干密度、干燥收缩值、导热系数、抗冻性的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B05 级-优等品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 04 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW292

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目			标准要求 (优等品)	检验结果	单项结论	
1	外观	缺棱 掉角	最小尺寸不得大于/mm	0	无缺棱掉角	合格	
			最大尺寸不得大于/mm	0			
			大于以上尺寸的缺棱掉角个数, 不多余/个	0			
		裂纹 长度	贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的	0	无裂纹	合格	
			任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的	0			
			大于以上尺寸的裂纹条数, 不多于/条	0			
		爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm			10	无爆裂、粘模和损坏	合格
		平面弯曲			不允许	无平面弯曲	合格
		表面疏松、层裂			不允许	无表面疏松、层裂	合格
		表面油污			不允许	无表面油污	合格
2	尺寸 偏差 /mm	长度	±3	-2 ~ +2	合格		
		宽度	±1	-1 ~ +1	合格		
		高度	±1	-1 ~ +1	合格		
备注: (此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW292

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (B05 级-优等品)		检验结果		单项 结论
3	干密度/( kg/m <sup>3</sup> )		≤ 500		498		合格
4	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			≥ 3.5	≥ 2.8	3.5	3.0	
5	干燥收缩值(快速法)/ ( mm/m)		≤ 0.80		0.72		合格
6	导热系数(干态) [ W/(m·k) ]		≤ 0.14		0.13 (平均温度: 25.00℃ )		合格
7	抗冻性 (15 次冻 融循环)	质量损失率/%	≤ 5.0		4.2		合格
		冻后强度/MPa	≥ 2.8		3.0		
(以下空白)							
备注: (此处空白)							

