

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BC110

DMTC

样品名称: 渗透型硅烷涂料底涂

Sample Name

受检单位: 北京立高立德工程技术有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验检测专用章
1100000064797

检验检测专用章



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BC110

第 1 页 共 2 页

产品名称	渗透型硅烷涂料底涂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京立高立德工程技术有限公司	生产日期	2016 年 07 月 09 日
生产单位	北京立高立德工程技术有限公司	规格型号	DQCT
抽样地点	公司成品库	商 标	立高立德
抽 样 人	孙士震 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 09 月 03 日	抽样数量	A 组分 15kg, B 组分 10kg
样品状态	双组分液态	抽样基数	A 组分 5t, B 组分 5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2252-2014《喷涂聚脲用底涂和腻子》 JC/T 2217-2014《环氧树脂防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 表干时间 3. 实干时间 4. 渗透性 5. 粘结强度 6. 剥离强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的固体含量、表干时间、实干时间、粘结强度、剥离强度的检验结果符合标准 JC/T 2252-2014 中底涂的技术指标要求; 依据标准 JC/T 2217-2014 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的渗透性的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2016 年 10 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注:	产品批号: 2016-29。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BC110

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (底涂)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥ 40	64	合格
2	表干时间/h		≤ 4	2	合格
3	实干时间/h		≤ 24	6	合格
4	渗透性		—	0.6mm	—
5	粘结强度	干燥基面/MPa	≥ 2.5	2.6	合格
		浸水后粘结强度 保持率/%	≥ 70	73	合格
6	剥离强度	干燥基面/ (N/mm)	≥ 6.0	6.8	合格
		热老化后剥离强 度保持率/%	≥ 70	84	合格
		冻融循环后剥离 强度保持率/%	≥ 70	76	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: A: B=15.0: 10.0;

(2) 表干时间、实干时间、粘结强度依据标准 GB/T16777-2008 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（010）51164723 51164718

传真（Fax）：（010）51164724

报告真伪查询（Tel）：（010）51164716

网址（Web）：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱（E-mail）：dmtc2007@163.com

