



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC190

样品名称:	聚合物粘接砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	北京正华兴业保温建材有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

Opposite .





2012003084M

2003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC190

第1页共2页

0 210 3 (2	JE BURGURA CHARLES		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
产品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京正华兴业保温建材有限公司	生产日期	2013年04月			
生产单位	北京正华兴业保温建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	12-542-549			
抽样日期	2013年05月17日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
	签发日期: 2013 年 07 月 10 日 (检验测试章)					

备汪: (此处空白)

批 准: (

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC190

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果 单项结论	
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.86	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.68	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024