



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW150

 样品名称:
 聚合物粘结砂浆

 Sample Name
 北京美辰伟业新型建材有限公司

 Client
 委托检验

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW150

第1页 共2页

小飞網与(IVO.): <u>201401AW130</u>		第1贝共2贝			
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级			
生产日期		样品编号	是語		
来样日期	2014年01月09日	规格型号	千粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)				
	经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。				
检验结论	签发日期: 2014 年 02 月 12 日				
46199	12.15-12.25-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12.35-12				

备注: (此处空白)

制:



检验单位设计: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW150

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	> 0.60	0.89	合格
	/MPa	耐水	≥0.40	0.69	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

