



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW215



样品名称: 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW215

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 样品名称 | 憎水膨胀保温砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京芳业达建材有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京芳业达建材有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2014 年 05 月 25 日 | 规格型号 | — |
| 样品数量 | 100kg | 样品状态 | 颗粒与干粉料的混合物, 无结块 |
| 检验依据 | JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 GB/T 10303-2001 《膨胀珍珠岩绝热制品》 | | |
| 检验项目 | 1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 压剪粘结强度 5. 线性收缩率 6. 堆积密度 7. 憎水率 | | |
| 检验结论 | *经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、线性收缩率的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求; 堆积密度的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标要求; 憎水率的检验结果符合标准 GB/T 10303-2001 的技术指标要求。* | | |
| 备注: (此处空白) | | 签发日期: 2014 年 07 月 23 日 (检验测试章) | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW215

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 | | 检验结果 | 单项结论 |
|----------------------|-----------------------------|------|-----------------|--------|--------------------|------|
| 1 | 干表观密度/(kg/m ³) | | 保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆 | ≤300 | 190 | 合格 |
| 2 | 导热系数/[W/(m·K)] | | | ≤0.070 | 0.058(平均温度 25.00℃) | 合格 |
| 3 | 抗压强度 (墙体用) /MPa | | | ≥0.20 | 0.26 | 合格 |
| 4 | 压剪粘结强度/MPa | 原强度 | | ≥0.050 | 0.066 | 合格 |
| | (与水泥砂浆块) | 耐水强度 | | ≥0.050 | 0.051 | 合格 |
| 5 | 线性收缩率/% | | | ≤0.3 | 0.3 | 合格 |
| 6 | 堆积密度/(kg/m ³) | | I 型 | ≤250 | 150 | 合格 |
| 7 | 憎水率/% | | ≥98 | | 98 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | | |
| 备注: 配比: 料: 水=1: 1.1. | | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry