

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW004

样品名称:	财阜瓷砖伴侣
Sample Name	
委托单位: Client	淄博财阜建材有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW004

第1页共2页

PLATE	The state of the s		1贝共2页		
样品名称	财单瓷砖伴侣	检验类别	委托检验		
委托单位	淄博财阜建材有限公司	商标	财阜		
生产单位	淄博财阜建材有限公司	等级	普通型		
生产日期	PROPERTY OF	样品编号			
来样日期	2016年04月14日	规格型号	CI		
样品数量	25kg	样品状态	粉状		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验经普通型胶粘剂(C1)的技术指标要求。*				
認認	公司	]: 2016年05	THE THE		
部語	月 26 日 试章)				
备注:(此处	2000年1300日 · 1000年1	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			

批准: 多加 人工 核: 少小

编制:

事

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW004

rh O	ABUTATPLALE	第 2 贝 共 2 贞		
序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	1.7	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	110	合格
3	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	1.0	合格
4	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	1.2	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	1.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.22。