



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW006

样品名称:	外墙柔性腻子			
Sample Name				
委托单位: Client	麦可士(北京)化工有限公司	話が		
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW006

第1页共2页

	The state of the s				
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	麦可士(北京)化工有限公司	商标	麦可士		
生产单位	姜可士(北京)化工有限公司 等 级				
生产日期	2013 年 06 月	样品编号			
来样日期	2013年07月09日	规格型号	R		
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验性(R)的技术指标要求。* 签发	日期: 2013 年	· 第		

备注:(此处空白)

批 准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW006

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (R型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块,均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		€5	1.2	合格
4	初期干燥抗裂性 (6h), 单道施工厚度≤1.5mm 的产品		lmm,无裂纹	1mm,无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/(g/10min)		€2.0	1.5	合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结 强度/ MPa	标准状态	≥0.60	0.69	合格
		冻融循环5次	≥0.40	0.45	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合
11	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		≥0.08, <0.3	0.15	合格

备注: 配比: 粉:水=1:0.38。