

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW003

西外外

样品名称:	外墙乳胶漆
Sample Name	
委托单位:	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW003

第1页共2页

Company of the Compan		TO ALLE TOPO TO COMMENT TO A LICENSE			
样品名称	外墙乳胶漆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	商标	华瑞		
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	等级	合格品		
生产日期	2014年06月03日	样品编号			
来样日期	2014年06月03日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12. 耐人工气候老化性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目合格品的技术指标要求。*	日的检验结果符合标准 G 经发日期: 2014 年 07	月 09 日		
冬注,(业外穴台)		(14.75.16.79.45.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.			

备注:(此处空白)

批准,一个事核: 354

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BW003

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌 后呈均匀状态	无硬块,搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	€2	0.6	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.87	合格
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	19	合格
11	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、 不剥落、无裂 纹,粉化≤1 级,变色≤2 级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化 1 级, 变色 2 级	符合

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

