



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW177



样品名称: 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW177

第1页 共2页

样品名称	憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京红豫鲁科技有限公司	商 标	红豫鲁
生产单位	北京红豫鲁科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015年02月06日	规格型号	I型
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度      2. 抗压强度      3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015年03月20日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW177

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	干密度/( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	240~300	298	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 0.20$	0.40	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00°C)/[ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ]	$\leq 0.070$	0.069	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1:0.80。				

