



2012003084M

2012)建材质监认字(24号



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW005



样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 涿鹿金瑞新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW005

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	等 级	B06 级 A3.5 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 08 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 干燥收缩值 4. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、干燥收缩值、抗冻性的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B06 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW005

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (B06 级-合格品)		检验结果		单项 结论
1	干密度/(kg/m ³)		≤ 625		600		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			≥ 3.5	≥ 2.8	3.6	3.4	
3	干燥收缩值(快速法)/(mm/m)		≤ 0.80		0.69		合格
4	抗冻性 (15 次冻 融循环)	质量损失率/%	≤ 5.0		4.2		合格
		冻后强度/MPa	≥ 2.8		3.0		合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

