



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW210

样品名称: BM轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

委托单位: 三河市建兴水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW210 第1页共2页 样品名称 BM轻集料混凝土小型空心砌块 检验类别 委托检验 委托单位 三河市建兴水泥制品厂 商 标 生产单位 三河市建兴水泥制品厂 等 级 MU3.5 生产日期 2015年11月20日 样品编号 来样日期 2016年03月04日 规格型号 400mm×200mm×195mm 样品数量 1 组 样品状态 块状, 外观完好 检验依据 GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 检验项目 1. 密度等级 2. 抗压强度 \*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标要求: 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。\* 检验结论 签发日期: 2016年03月11日 (检验测试章)

备注:(此处空白)

此准: 豹人等 审核: 74

编制:

8A. ##

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW210

第2页共2页

| 序号                | 检验项目                          | 标准要求       |      | 检验结果 |     | 单项结论         |
|-------------------|-------------------------------|------------|------|------|-----|--------------|
|                   | 密度等级/ (kg/m³)<br>(密度等级 800 级) | ≥710, ≤800 |      | 800  |     | 合格           |
| 96 77 94<br>27 94 | 抗压强度/MPa<br>(强度等级 MU3.5)      | 平均值        | 最小值  | 平均值  | 最小值 | \$ <b>\$</b> |
|                   |                               | ≥3.5       | ≥2.8 | 3.7  | 3.5 |              |

(以下空白)

备注: (此处空白)