



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW271

样品名称:

Sample Name

委托单位:

北京昱瑞建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW271

第1页 共2页

DA ALTHUR		TADE THE	和1以共2页		
样品名称	干拌抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京昱瑞建材有限公司	商标			
生产单位	北京显瑞建材有限公司	等级	DP M10		
生产日期	部。路路路	样品编号	超超超		
来样日期	2016年02月29日	规格型号	DP M10 千粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 抗冻性 (25 次冻融循环) 7. 28d 收缩率 8. 28d 抗压强度				
親親	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-20 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*				
检验结论					
	签发日期: 2016年04月25日				
西路		测试章) 测试章)			
<b>译注:</b> (此处:	\$ 100 CONTRACTOR	The same of the sa	THE HALL SEE THE PARTY OF THE P		

准:

核: 7

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW271

序号	132	PHILIP PRINCE	标准要求	TAUPLAN	2贝 共2贞
1		验项目	(干混抹灰砂 浆-普通抹灰砂 浆 M10)	检验结果	单项结论
	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
2	保水率/%		≥88	91.2	合格
3	凝结时间/h		3~9	45 25	合格
45	2h 稠度损失率/%		<b>≤</b> 30	2121	合格
5	14d 拉伸粘结强度 /MPa		≥0.20	0.26	合格
34635	抗冻性 (25 次 冻融循 环)	强度损失率	≤25	16	合格
		质量损失率		3,4	合格
399	28d 收缩率/%		≤0.20	0.14	合格
8	28d 抗压强度/MPa		≥10.0	11.2	合格

备注: 配比: 紛: 水=1.0: 0.16。