



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC261

样品名称:	抗碱封闭底漆
Sample Name	
受检单位:	河北勒达建林科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC261

JEACHO!	THO TANGETON	TAPTAP	弗 1 贝 共 2 贞		
产品名称	抗碱封闭底漆	检验类别	型式检验		
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	的認識		
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房	商。标			
抽样人	苏亮 陈嘉宇	等级			
抽样日期	2016年01月27日	抽样数量	10kg		
样品状态	经经验的	抽样基数	St. Paragraphy		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T210-2007《建筑内外墙用底漆》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 透水性 10. 抗泛碱性 11. 抗盐析性				
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性、抗泛碱性、抗盐析性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外墙 II 型的技术指标要求。*				
類。		签发日期: 2016 (检	年 03 月 15 日 验测试章)		

备注: (此处空白)

批

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC261

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (外墙Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	146
2		刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合
33	低温稳定性	不变质	不变质	符合
545	涂膜外观	1 See 1		符合
5	干燥时间 (表干) /h		0.8	合格
6	对不性 300	96h 无异常	96h 无异常	符合
190	计 种磁性 1988	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	附着力/级	\$2		合格
9	透水性/mL	≤0.5	0.4	合格
10	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
	抗盐析性	72h 无异常	72h 无异常	符合