



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW206

样品名称:	一个工品中工。瓷砖粘结剂工户工工品中工品中工工品				
Sample Name					
委托单位: 北京世纪金鳄科技发展有限公司					
Client					
检验类别:	委托检验				
Test Type					

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW206

第1页共2页

1 4-10 3 (10.9. 20110 11111200	TAMP LA	カーパーハーン			
样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	商标	经经验			
生产单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年04月16日	规格型号	于粉型。工具是			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(标准状态、浸水处理)					
	经检验,送检样品的拉伸粘结强度(标准状态、浸水处理)的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中面砖粘结砂浆的技术指标要求。					
检验结论						
	签发日期: 2014 年 06 月 02 日 (检验测试章)					
备注: (此处	主:《此处空台》275-927-9-975-927-9-175-175-175-175-175-175-175-175-175-175					

批准:

支

宙 核.

7491

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW206

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (面砖 粘结砂浆)	检验结果 单项结论	
	拉伸粘结强度 /MPa	标准状态	> 0.5	0.7	合格
遊		浸水处理	>0.5	0.5	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.