



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW003

马六甲

样品名称: 无机防火保温浆料

Sample Name

委托单位: 大连威牌建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW03

第 1 页 共 2 页

样品名称	无机防火保温浆料	检验类别	委托检验
委托单位	大连威牌建材有限公司	商 标	威牌
生产单位	大连威牌建材有限公司	等 级	I 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 07 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度    2. 抗压强度    3. 导热系数		
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 09 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	干密度/( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	240~300	296	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 0.20$	0.40	合格
3	导热系数(平均温度: $25.00^\circ\text{C}$ )/[ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ]	$\leq 0.070$	0.069	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.80。				

