



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC233

 样品名称:
 耐水腻子

 Sample Name
 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

 Client
 抽样检验

 Test Type
 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC233

第1页共2页

产品名称	THE TAIL THE TAIL		THE PARTY OF THE P				
	耐水腻子	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月				
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型				
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	명한한다				
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	20kg				
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t - 25 - 25				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》						
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 3. 游离甲醛						
检验结论	*经检验,抽检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结:符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求;游离甲醛的验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面腻子的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 07 月 14日 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14						

备注: (此处空白)

批准: (



编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar.

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC233

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1	初期干燥抗	亢裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	耐水型 (N)	> 0.50	0.71	合格
		浸水后		> 0.30	0.53	合格
3	游离甲醛,mg/kg		水性墙 面腻子	≤100	未检出	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

