

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW142G1

西州州西

样品名称:	找平腻子	
Sample Name		
委托单位: Client	广州立可邦建材实业有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质监以字(24号 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW142G1

第1页共2页

下いっていて	NO.): 201403B W 14201	The state of the s	1 94 77 4 94		
样品名称	找平腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	广州立可邦建材实业有限公司	商标			
生产单位	广州立可邦建材实业有限公司	等级			
生产日期	—— 样品编号				
来样日期	2014年05月16日	规格型号	P型		
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 打磨性 5. 初期干燥抗裂性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态 干燥抗裂性、吸水量、耐碱性、耐水性 开裂性的检验结果符合标准 JG/T157-2	生、粘结强度、腻子脂 2009 中普通型(P)的抗 :日期: 2014 年	莫柔韧性、动态		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 张州

编制:

带

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW142G1

第2页共2页

序号	检验	验项目	标准要求 普通型(P)	检验结果	单项结论
	容器中状态		无结块,均匀	无结块,均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		<5	0.6	合格
4	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
5	初期干燥抗裂性(6h), 单道 施工厚度≤1.5mm 的产品		1mm, 无裂纹	lmm, 无裂纹	符合
6	吸水量/ (g/10min)		≤2.0	52115	合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/ MPa	标准状态	> 0.60	0.71	合格
		冻融循环5次	≥0.40	0.54	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 100mm, 无 裂纹	直径 100mm, 无 裂纹	符合
11	动态抗开裂性		≥ 0.04, < 0.08	0.07	合格

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.30。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and Research Center #C the Mullding Meterials Industry