



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW150

超過超過

样品名称:

SF 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位:

北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW150		第1页共2页			
样品名称	SF僧水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	SERVE SERVE		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	超認過		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年01月07日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 08 日 (检验测试章)				
备注:(此处空间)					

批准:

Just.

审核: 1421

编制:





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW150

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
認	干密度/ (kg/m³)	301 - 400	320	合格。
2	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.52	合格。
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.080	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80.