



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW211

 样品名称:
 轻集料混凝土空心砌块

 Sample Name
 北京铭剑创业装饰材料有限公司

 Client
 查托检验

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002293084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW211

第1页共2页

中心细亏(1NO.): <u>201602AW211</u>		第10 共2页				
样品名称	軽集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标	発見程度				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等 级	MU3.5				
生产日期	经的数据证明	样品编号					
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×300mm				
样品数量		样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
	经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2 中密度等级 900 级的技术指标要求: 抗压强度的检验结果符合标 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。						
检验结论			THE SHOP AND THE S				
理研究	3457957545	1					
TO TO	签发日期: 2016年03月03日						
1110							
备注:(此	处室的)		NEW TEN				

亩江:(此处至日)

批准:

1/2

审核: 张加

编制:

孙士志

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW211

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900		810		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.6	3.4	

(以下空白)

备注: (此处空白)