



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW289

超過超過

样品名称: 膨胀玻化微珠保温防火砂浆

Sample Name

委托单位: 太原市双宇新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW289

第1页共3页

样品名称	膨胀玻化微珠保温防火砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	太原市双字新型建材有限公司	商标	双字		
生产单位	太原市双宇新型建材有限公司	等级	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE		
生产日期	THE PROPERTY	样品编号	नम्बर्धास्य		
来样日期	2014年03月18日	规格型号	E FEBRUARIE		
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块		
检验依据	GB/T 17371-2008《硅酸盐复合组 JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性 GB/T 10294-2008《绝热材料稳度 GB 6566-2010《建筑材料放射性 Q/140000 SYJC001-2012《膨胀现	· 墙外保温系统 能试验方法标 总热阻及有关\$ 核素限量》	准》 寺性的测定 防护热板法》		
检验项目	1. 外观 2. 干密度 3. 浆料密度 4. 抗压强度 5. 抗拉强度 6. 粘结强度 7. 导热系数 8. 软化系数 9. 线性收缩率 10. 凝结时间 11. 放射性 (放射性比活度)				
40274					
检验结论	*依据标准 GB/T 17371-20 GB/T 10294-2008、GB 6566-2010 外观、干密度、浆料密度、抗压软化系数、线性收缩率、凝结时果符合标准 Q/140000 SYJC001-2 的技术指标要求。*) 规定的试验; 强度、抗拉强, 间、放射性(方法进行检验,送检样品的 度、粘结强度、导热系数、 放射性比活度)的检验结		
检验结论	GB/T 10294-2008、GB 6566-2010 外观、干密度、浆料密度、抗压 软化系数、线性收缩率、凝结时 果符合标准 Q/140000 SYJC001-2 的技术指标要求。*)规定的试验;强度、抗拉强,间、放射性(012 中膨胀玻	方法进行检验,送检样品的 度、粘结强度、导热系数、 放射性比活度)的检验结		

备注: (此处空白)

准少如日市核: 34年 編





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW289

第2页共3页

为一个人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,						
序号	检检	验项目	标准要求 (膨胀玻化微珠保 温防火砂浆-Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
路路		外观	颜色呈灰白色,均 匀、一致、无杂物, 膨胀玻化微珠被粉 体包覆均匀	颜色呈灰白色,均 匀、一致、无杂物, 膨胀玻化微珠被粉 体包覆均匀	合格	
2	干密加	€/ (kg/m³)	<300	≤300 296		
3	浆料密度/(kg/m³)		≤680	650	合格	
	抗压强度/kPa		>300	400	合格	
5	抗拉强度/kPa		≥150	182	合格	
6	粘结强度/kPa		≥100	120	合格	
7	导热系数/[W/(m⋅K)]		€0.07	0.069 (平均温度 25.00℃)	合格	
8	软化系数		>0.6	0.7	合格	
9	线性收缩率/%		≤0.3	03	合格	
2012	凝结时间	初凝时间	>1.0		合格	
	SANS.	终凝时间	€2.0	2.0	合格	

备汪:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW289

序号	检验项目	标准要求 (膨胀玻化微珠保 温防火砂浆-II型)	检验结果	单项结论
	放射性 (放射性比活度) (A类)	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.3	合格
		外照射指数 (Iγ) ≤1.3	22.52.5	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1: 1;

- (2) 外观、干密度、抗拉强度、粘结强度试验依据标准 GB/T 17371-2008 规定 的试验方法进行检验;
- (3) 浆料密度、抗压强度、软化系数、线性收缩率试验依据标准 JG/T 158-2013 规定的试验方法进行检验:
- (4) 导热系数试验依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验;
- (5) 凝结时间试验依据标准 JGJ/T 70-2009 规定的试验方法进行检验;
- (6) 放射性(放射性比活度)试验依据标准 GB 6566-2010 规定的试验方法进行 检验。