



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW008

样品名称:

高强度水泥辊压瓦

Sample Name

委托单位: 北京盛元龙德建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW008

第1页共2页

し、「こうま コ(丁)	(0.): 201301AW000		, 12 11 - 1
样品名称	高强度水泥辊压瓦	检验类别	委托检验
委托单位	北京盛元龙德建材有限公司	商标	九九红
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等 级	
生产日期	2014年08月26日	样品编号	語語
来样日期	2015年01月16日	规格型号	420mm × 330mm
样品数量	50年20日日日日日	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》		
检验项目	1. 承載力标准值 2. 抗渗性能 3	. 吸水率 4.	抗冻性能
检验结论	*经检验,送检样品的承載, JC/T 746-2007 中平板屋面瓦(bi≥30 水率、抗冻性能的检验结果符合标准	0)的技术指标 JC/T 746-2007	要求; 抗渗性能、的技术指标要求。
MADY	コース・カート・カート・スペート	期: 2015 年	03月10日

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW008

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项 结论
	承載力标准值/N [平板屋面瓦(b _I ≥300)]			>1000	1300	合格
2	和			瓦的背面不得 出现水滴现象	瓦背面未出现 水滴现象	符合
3	◎水率/%			€10.0	9.2	合格
	15665666666666666666666666666666666666	大台中的人工的人观量的工作的工作的人工	掉角/mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	符合
			瓦爪残块	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合
			边筋残缺	边筋短缺、断裂:不允许	无边筋残缺	符合
			擦边长度(在瓦正 表面上造成的破坏 宽度小于 5mm 者 不计)/mm	不得超过30		合格
				不允许	无裂纹	符合
				不允许	无分层	符合
			語響說	瓦表面涂层完好	瓦表面涂层完好	符合
な	承載力标准值/N [平板屋面瓦(b1≥300)]			>1000	1120	合格

备注: (此处空白)