

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC169

样品名称:

聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位:

北京鑫华九州商贸有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC169

第1页共2页

認認		TOTAL BOOK	金测试章)	TA PA		
检验结论	签发日期: 2015年10月28日					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中原粘剂的技术指标要求。					
检验项目	1 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板 3 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	1945-1949 1945-1949	4		
抽样日期	2015年09月18日	抽样数量	10kg	7		
抽样人	工明轩 张攀	等一级	路路路	7		
抽样地点	企业成品库房	是 商品	路路	F		
生产单位	北京鑫华九州商贸有限公司	规格型号	年 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	F		
受检单位	北京鑫华九州商贸有限公司	生产日期	路路路	4		
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验	2		

批准: 0000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC169

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
器	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.88	
	/MPa		≥0.40	0.75	全格品
2 (5膨	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
	(与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	可操作时间临		1.5~4.0	\$2.0 \$2.0 \$2.0 \$4	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯枞规格: EPS 板 18kg/m3。

