



## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW197

# 

样品名称:	: 耐碱网格布				
Sample Name					
委托单位:	北京飞鸿腾达科技发展有限公司	1			
Client					
检验类别:	委托检验	Ì			
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW197

第1页共2页

	The state of the s				
耐碱网格布	检验类别	委托检验			
北京飞鴻腾达科技发展有限公司	商标	史耐克			
北京飞鸿腾达科技发展有限公司	等级				
	样品编号	語語語			
2013年04月16日	年04月16日 规格型号				
5m <sup>2</sup>	样品状态	网状, 外观完好			
JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
1, 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
*经检验,送检样品所检项目检验 网布的技术指标要求。*	验结果符合标准 J(	G149-2003 中耐碱			
	THE STATE OF THE S	WAX TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE			
签发日期: 2013 年 06 月 05 日 (检验测试章)					
	北京飞鴻腾达科技发展有限公司 北京飞鴻腾达科技发展有限公司 2013年04月16日 5m² JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙 1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 4. 断裂应变 *经检验,送检样品所检项目检验 网布的技术指标要求。*	北京飞鴻腾达科技发展有限公司			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 于这如

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW197

第2页 共2页

序号	检验项目 单位面积质量/(g/m²)		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
			>130	162	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥ 750	980	合格
		纬向	≥ 750	1057	合格
耐碱断泵	耐碱断裂强力保留率	经向	≥ 50	69	合格
	1%	纬向	>50	73	合格
	断裂应变/%	经向	≤5	4.2	合格
		纬向	≼5	4.1	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

