



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW007

样品名称: Sample Name	聚合物粘结砂浆		
委托单位:	青岛顺兴达建材有限公司		
Client		認	
检验类别:	委托检验	THE STATE	
Test Type		PR	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW007

第1页共2页

	713 1	火 六 4 火			
聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
青岛顺兴达建材有限公司	商标				
青岛顺兴达建材有限公司	等级				
	样品编号				
2013年06月11日	规格型号	干粉型			
10kg	样品状态	粉状,无结块			
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
经检验,送检样品所检项目检 的技术指标要求。	验结果符合标准 JG 1	49-2003 中胶粘剂			
	10000000000000000000000000000000000000				
签发	注日期: 2013 年 07 (检验测				
	青岛顺兴达建材有限公司 青岛顺兴达建材有限公司 2013年06月11日 10kg JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰夕 1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 3. 可操作时间 *经检验,送检样品所检项目检 的技术指标要求。*	聚合物粘结砂浆 检验类别 商 标			

备注: (此处空白)



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW007

第2页共2页

序号	检验项目	检验项目 标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论	
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.80	合格
		耐水	≥ 0.40	0.64	合格
200	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	(与膨胀聚苯板)- /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心