





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW145

样品名称:	大然石粉 了一天然石粉
Sample Name	
委托单位:	北京市民尚建筑装饰工程有限公司
Client	
检验类别:	多数1000mm 委托检验 1200mm 多数100mm 100mm
Test Type	424444444444444444444444

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW145

第1页共2页

上、「こかは コ (工)	10.). 201300D W143		23 23 23		
样品名称	天然石粉	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	商标			
生产单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	等级			
生产日期	如我们的知识	样品编号			
来样日期	2013年08月16日	规格型号			
样品数量	2kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》				
检验项目	1. 挥发性有机化合物 (VOC) 2. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 3. 游离甲醛 4. 可溶性重金属				
	*经检验,送检样品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*				
检验结论			TRANS		
		The state of the s	年 10 月 09 日 验测试章)		

备注:(此处空白)

批准了外分車

核: 弘知

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW145

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
验	挥发性有机化合物 (VOC)/(g/L)		≤120	未检出*	合格
2	苯、甲苯、乙苯、二甲 苯总和/ (mg/kg)		≤300	未检出*	合格
3	游离甲醛/ (mg/kg)		€100	未检出*	合格
7,555,555,555	可溶性重 金属/ (mg/kg)	铅 Pb	≤90	未检出	合格
		镉 Cd	≤75	未检出·	合格
		铬 Cr	€60	8.2	合格
		汞 Hg	€60	未检出·	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉料: 水=1: 0.5;

(2) 未检出: 挥发性有机化合物 (VOC) <2;

苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和<50mg/kg;

游离甲醛<5mg/kg;

可溶性重金属(铅、镉、汞) <0.1mg/kg。

