



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW006

Sample Name

委托单位: 北京宝利家涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084N

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW006

第1页共2页

7 12 14 15	101). 2011071111000	L'IUN L'YOUN !	ソベンマン		
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京宝利家涂料有限公司	商。标	宝利家		
生产单位	北京宝利家涂料有限公司	等级			
生产日期	非認認認	样品编号	超器		
来样日期	2014年07月14日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施)厚度≤1.5mm的产品)				
	经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥力 裂性(单道施工厚度≤1,5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T157-200 中柔性(R)的技术指标要求。				
检验结论			W.		
認認	签发日期: 2014年 09 月 13 日 (检验测试章)				
备注:(此处					

批准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW006

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
認	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.60	0.72	合格
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	Imm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。