



150002282084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW183

CONTEC

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002285084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW183

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商 标	耐力平
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 01 月 18 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度（与水泥砂浆）		
检验结论	*经检验，送检样品的拉伸粘接强度（与水泥砂浆）的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注：（此处空白）			

签发日期: 2016 年 03 月 01 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW183

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	0.86	合格
		耐水	≥ 0.40	0.72	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=4：1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC