

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW150

样品名称: DS 干拌地面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京德科振邦科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW150

第 1 页 共 2 页

样品名称	DS 干拌地面砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京德科振邦科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京德科振邦科技发展有限公司	样品状态	粉状
生产日期	—	生产批号	—
来样日期	2012 年 03 月 23 日	样品编号	—
样品数量	20kg	规格型号	干粉型
检验依据	JG/T 230-2007 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 强度等级 2. 凝结时间 3. 保水性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的强度等级、凝结时间、保水性的检验结果符合标准 JG/T230-2007 中 M20 干混地面砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012 年 07 月 06 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW150

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	强度等级	M20	21.8MPa	合格
2	凝结时间/h	3~8	4.25	合格
3	保水性/%	≥88	88	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.17。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar