



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW128



样品名称: 干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 北京四海腾达装饰建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW128

第1页共2页

存。	签发日期: 2015年07月13日 (检验测试章)					
检验结论						
	依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的于密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。					
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数					
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》					
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块			
来样日期	2015年06月05日	规格型号				
生产日期		样品编号				
生产单位	北京四海騰达装饰建材有限公司	等级	BESSE			
委托单位	北京四海腾达装饰建材有限公司	商标	語語			
样品名称	干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验			

批准:

核:

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW128

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B 型 (用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	\$850	828	合格。
	抗压强度/MPa	≥3.0		含格
認	导热系数/[W/(m/K)]	€0.25	0.22(平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。