



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC270

样品名称: 粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 滕州市华海新型保温材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC270

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-----------|---|------|-------------|
| 产品名称 | 粘结砂浆 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 滕州市华海新型保温材料有限公司 | 生产日期 | 2013 年 03 月 |
| 生产单位 | 滕州市华海新型保温材料有限公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 华海 |
| 抽 样 人 | 陈嘉宇 苏亮 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2013 年 04 月 27 日 | 抽样数量 | 10kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘接强度（与水泥砂浆） | | |
| 检验结论 | <p>*经检验，抽检样品的拉伸粘接强度（与水泥砂浆）的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 06 月 08 日</p> <p>（检验测试章）</p> | | |
| 备注：（此处空白） | | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

OMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC270

第 2 页 共 2 页

| 第 二 次 检 验 | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----|---------------|------|------|
| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (胶粘剂) | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 | 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa | 原强度 | ≥0.60 | 0.86 | 合格 |
| | | 耐水 | ≥0.40 | 0.68 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注：配比：粉：水=4：1。 | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry