

2012003084M

REPORT TEST

中心编号(No.): 201503AW002

轻集料混凝土空心砌块 样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW002

第1页共2页

样品名称	The same						
生产单位 北京 经到创业 装饰材料有限公司 等 生产日期 2015年02月05日 样品 规格	类别	委托检验					
生产日期 2015年02月05日 样品经来样日期 2015年03月02日 规格等	标	認能是					
来样日期 2015年03月02日	级	MU3.5					
样品数量 1组 样品	编号						
	型号	400mm×200mm×200mm					
检验依据 GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空》	伏态	块状,外观完好					
tituti yan in in in in ton ton tin	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目 1. 密度等级 2. 抗压强度	1. 密度等级 2. 抗压强度						
GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技	* 经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 800 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*						
一种	签发日期: 2015年05月10日						
备注:(此处空台)	やするやなるやなるかであっている。 大松・松・松・松・松・松・松・松・松・松・松・松・松・木・						

批准: [1] /4

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW002

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
超	密度等级/(kg/m³) (密度等级 800 级)	≥710, ≤800		720		合格
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格的
		≥3.5	≥2.8	3.5	3.3	

(以下空白)

备注: (此处空台)

电话: 010-51164723