

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC182

样品名称:	保温板抹面砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司
检验类别:	抽样检验
Test Type	2542962962962962296229622

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC182

第1页共2页

产品名称	保温板抹面砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	生产日期	2013年06月24日			
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	规格型号				
抽样地点	公司库房	商标	华瑞			
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等」级				
抽样日期	2013年06月30日	抽样数量	5kg			
样品状态	无结块粉状	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中水泥差抹面胶浆的技术指标要求。*					
		签发日期: 20	013年08月06日 (检验测试章)			

备注: (此处空白)

准: 4 批

核:

制:

邮编:/100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC182

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (水泥基抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa		原强度	≥0.10、破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.12,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
	耐水	≥0.10、破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格	
	极)/MPa	耐冻融	>0.10、破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

邮编: 100024