



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW111

样品名称: Sample Name	为
委托单位: Client	吉林省小海鸥贝壳建筑材料有限公司
检验类别: Test Type	多数数数1750000000000000000000000000000000000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	(o.): 201512DW111	第1页共2页					
样品名称	项点	检验类别 委托检验					
委托单位	吉林省小海鸥贝壳建筑材料有限公司	商标					
生产单位	吉林省小海鸥贝壳建筑材料有限公司	等级					
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年12月04日	规格型号					
样品数量	5kg Table Barbara	样品状态 粉状					
检验依据	GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》						
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)						
检验结论	*经检验,送检样品的挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,可溶性重金属(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)的检验结果符合标准 GB 18582-2008 申 "水性墙面腻子"的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 01 月 20 日 —(检验测试章)						
	10 10 to the	TOTAL PROPERTY.					

金输单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

制:

邮编: /100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW111

	检验项目		DOLAD VED	1	第二次 六4块	
序号			标准要求	检验结果	单项结论	
1	挥发性有机化合物含量 (VOC)/g/kg		<15	未检出	含格	
2	游离甲醛 /mg/kg		<100	未检出	合格	
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 /mg/kg		€300	未检出	合格	
4	可溶性 重金属 /mg/kg	结 Pb	<90	23	合格	
		編Cd	€75	未检出	合格	
		格 Cr	€60	2.2	合格	
		乘Hg	€60	未检出	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)