

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201603BW341



样品名称: 真石漆

Sample Name

委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW341

第 1 页 共 2 页

样品名称	真石漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京吉祥顺发科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 31 日	规格型号	W 型
样品数量	5kg	样品状态	膏状
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐冲击性 6. 耐水性 7. 耐沾污性 8. 粘结强度 (标准状态)		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、耐水性、耐沾污性、粘结强度 (标准状态) 的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型 (外用) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BW341

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干) /h	$\leq 4$	1.3	合格
4	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥落、无明显变形	符合
6	耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落, 无变色	符合
7	耐沾污性	5 次循环试验后, $\leq 2$ 级	2 级	合格
8	粘结强度 (标准状态) /MPa	$\geq 0.70$	0.83	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry